

СОГЛАСОВАНО:
Директор ООО ИТЦ НСБ "Рыцарь-Центр"
Козлов А.А.
" 01 " 2022 года

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МУДО "ДЮСШ САМБО И ДЗЮДО"
Сапунов Д.П.
" 01 " 2022 года

Наименование редакции сметных нормативов

- Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Свердловской области:
- на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001);
 - на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001);
 - на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001);
 - на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001);
 - на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001);
 - на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001);
 - на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001);
 - на перевозки грузов для строительства (ТССЦгр 81-01-2001).

Наименование программного продукта

"ГРАНД-Смета 2021"

г. Качканар
(наименование стройки)

МУДО "ДЮСШ "САМБО И ДЗЮДО", Свердловская обл., г. Качканар, Свердлова 7Б
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 2022-04

Монтаж системы экстренного оповещения
(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом
Основание

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 2 кв. 2022г.

Сметная стоимость 142.47 (64.09) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ	0,00	(0)	тыс.руб.	20,63	(0,94)	тыс.руб.
монтажных работ	67,54	(4,43)	тыс.руб.	70,00		чел.час.
оборудования	59,66	(59,66)	тыс.руб.	0,32		чел.час.
прочих затрат	0,00	(0)	тыс.руб.			

Средства на оплату труда рабочих

Нормативные затраты труда рабочих

Нормативные затраты труда машинистов

Расчетный измеритель конструктивного решения

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.	
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел 1. Монтажные работы												
1	ТЕРм10-08-003-03	Аккумуляторная батарея - прим.	1 шт.	2								2 273
		1 ОТ					51,77		103,54	21,95		
		2 ЭМ					0,37		0,74			
		4 М					7,83		15,66			
		ЗТ	чел.-ч	3,6		7,2						
		Итого по расценке					59,97		119,94			
		ФОТ							103,54		2 273	
		Приказ № 812/пр от НР Прокладка и монтаж сетей связи 21.12.2020 Прил. п.51.1	%	90		90			93,19		2 046	
		Приказ № 774/пр от СП Прокладка и монтаж сетей связи 11.12.2020 Прил. п.51.1	%	46		46			47,63		1 046	
		Всего по позиции							260,76			
2	ТЕРм10-08-003-01	Прибор сигнализирующий емкостной (Прибор речевого оповещения "Рокот-5 ПУО")	1 шт.	1								2 392
		1 ОТ					108,98		108,98	21,95		
		2 ЭМ					0,37		0,37			
		4 М					9,43		9,43			
		ЗТ	чел.-ч	7,92		7,92						
		Итого по расценке					118,78		118,78		2 392	
		ФОТ							108,98		2 153	
		Приказ № 812/пр от НР Прокладка и монтаж сетей связи 21.12.2020 Прил. п.51.1	%	90		90			98,08		2 153	

Приказ № 774/пр от СП Прокладка и монтаж сетей связи 11.12.2020 Прил. п.51.1		46	46	50,13	1 100
Всего по позиции					
3	ТЕРм10-04-101-07 Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении (акустическая система АС-4-2)	1 шт.	6		
	1 ОТ			25,56	3 366
	4 М			23,87	143,22
	ЗТ	чел.-ч	2		12
	Итого по расценке			49,43	296,58
	ФОТ			153,36	3 366
	Приказ № 812/пр от НР Монтаж радиотелевизионного и электронного 21.12.2020 Прил. п.51.2 оборудования	%	95	145,69	3 198
	Приказ № 774/пр от СП Монтаж радиотелевизионного и электронного 11.12.2020 Прил. п.51.2 оборудования	%	53	81,28	1 784
	Всего по позиции			523,55	
4	ТЕРм08-03-526-01 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	1		
	1 ОТ			20,90	459
	2 ЭМ			1,28	1,28
	4 М			33,25	33,25
	ЗТ	чел.-ч	1,56		1,56
	Итого по расценке			55,43	55,43
	ФОТ			20,90	459
	Приказ № 812/пр от НР Электротехнические установки на других 21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах	%	97	20,27	445
	Приказ № 774/пр от СП Электротехнические установки на других 11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах	%	51	10,66	234
	Всего по позиции			86,36	
5	ТЕРм10-01-039-06 Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки (Флеш-карта формата microSD 4Гб) прим.	1 шт.	1		
	1 ОТ			24,02	527
	4 М			0,48	0,48
	ЗТ	чел.-ч	2		2
	Итого по расценке			24,50	24,50
	ФОТ			24,02	527
	Приказ № 812/пр от НР Прокладка и монтаж сетей связи 21.12.2020 Прил. п.51.1	%	90	21,62	474

Приказ № 774/пр от СП Прокладка и монтаж сетей связи 11.12.2020 Прил. п.51.1		46	46	%	11,05	242
Всего по позиции						
6	ТЕРм08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	1,5	57,17	
		Объем=150 / 100				
		1 ОТ	218,29		327,44	7 187
		2 ЭМ	43,21		64,82	
		3 в т.ч. ОТм	0,19		0,29	6
		4 М	56,32		84,48	
		ЗТ		16,29		
		ЗТм		0,01		
		Итого по расценке	317,82		476,74	
		ФОТ			327,73	7 193
		Приказ № 812/пр от НР Электротехнические установки на других 21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах		97	317,90	6 977
		Приказ № 774/пр от СП Электротехнические установки на других 11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах		51	167,14	3 668
		Всего по позиции			961,78	
7	ТЕРм08-02-148-01	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг	100 м кабеля	1,5		
		Объем=150 / 100				
		1 ОТ	134,42		201,63	4 426
		2 ЭМ	71,87		107,81	
		3 в т.ч. ОТм	3,81		5,72	126
		4 М	49,95		74,93	
		ЗТ		9,92		
		ЗТм		0,2		
		Итого по расценке	256,24		384,37	
		ФОТ			207,35	4 552
		Приказ № 812/пр от НР Электротехнические установки на других 21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах		97	201,13	4 415
		Приказ № 774/пр от СП Электротехнические установки на других 11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах		51	105,75	2 322
		Всего по позиции			691,25	
		Итого по разделу 1 Монтажные работы			2 847,86	55 460

Раздел 2. Оборудование


8	Цена поставки	Аккумулятор 12 а/ч (Оборудование) Цена=2734/1.2	шт	2	2 278,33	4 557,00	4 557	
9	Цена поставки	Прибор управления оповещением "Рокот-5 ПУО" исп.2 (Оборудование) Цена=54930/1.2	шт	1	45 775,00	45 775,00	45 775	
10	Цена поставки	Акустическая система настенная АС-4-2 (Оборудование) Цена=1798/1.2	шт	6	1 498,33	8 990,00	8 990	
11	Цена поставки	Флеш-карта формата microSD 4Гб (Оборудование) Цена=400/1.2	шт	1	333,33	333,00	333	
Итого по разделу 2 Оборудование							59 655,00	59 655

Раздел 3. Материалы								
12	Цена поставки	Кабель-канал 25*16 (Материалы для монтажных работ) Цена=56/1.2	м	150	46,67	918,77	7 001	
13	Цена поставки	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0,75 (Материалы для монтажных работ) Цена=39/1.2	м	150	32,50	639,76	4 875	
14	Цена поставки	Выключатель автомат. с корпусом (ВА) (Материалы для монтажных работ) Цена=250/1.2	шт	1	208,33	27,30	208	
Итого по разделу 3 Материалы							1 585,83	12 084

Итого по смете:							
Итого прямые затраты (справочно)					3 062,17		37 440
в том числе:							
Оплата труда рабочих					939,87		20 630
Эксплуатация машин					175,02		1 972
в том числе оплата труда машинистов (Отм)					6,01		132

Материалы	1 947,28	14 838
Монтажные работы	4 433,69	67 544
в том числе:		
оплата труда	939,87	20 630
1 эксплуатация машин и механизмов	175,02	1 972
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)	6,01	132
1 материалы	1 947,28	14 838
накладные расходы	897,88	19 708
сметная прибыль	473,64	10 396
2 Оборудование	59 655,00	59 655
Итого	64 088,69	127 199
Итого ФОТ (справочно)	945,88	20 762
Итого накладные расходы (справочно)	897,88	19 708
Итого сметная прибыль (справочно)	473,64	10 396
Компенсация НДС (14838+59655+(1972-132))*0,2 (только ТЦ)		15 267
ВСЕГО по смете	64 088,69	142 465,60

Составил:

 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

_____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]